


21/04/2022

21/04/2022



Υ.Υ.  
κ. Φαίη  
Γρ. Δημάρχου

Αρ. Πρωτ.: 347953  
Ημερία: 19/04/22

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ  
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  
Γραφείο Δημάρχου

Ταχ.Δ/ση: Παν. Τσαλδάρη 15  
Ταχ.Κώδ.: 176 76, Καλλιθέα  
Πληροφ.: Προϊσταμένος  
Τηλέφωνο: 213-1618188  
e mail: dye@patt.gov.gr

- ΚΟΙΝ:**
1. Γρ. Περιφερειάρχη Αττικής
  2. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών
  3. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Νότιου Τομέα Αθηνών
  4. Γρ. Εντετ. Περιφερειακού Συμβούλου κ. Αθ. Κατσιγιάννη
  5. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού Έργων & Υποδομών

**ΘΕΜΑ:** «Οριστική αντιμετώπιση αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής κόμβου Πειραιώς και Χαμοστέρνας (Γ' Φάση) – Δεξαμενή Ανάσχεσης».

Σχετικά με το θέμα και επειδή η Διεύθυνσή μας πρόκειται να επικαιροποιήσει τη μελέτη του έργου του θέματος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της αρχικά υποβληθείσας μελέτης τα απαιτούμενα έργα για την οριστική επίλυση των πλημμυρικών προβλημάτων στον κόμβο Πειραιώς και Χαμοστέρνας, τα οποία έχουν μελετηθεί αφορούν:

Α) Την υδροσυλλογή της απορροής των ομβρίων που συρρέουν στην οδό Χαμοστέρνας από τις γραμμές του ΗΣΑΠ μέχρι την οδό Πειραιώς και την αποχέτευσή τους προς τα κατάντη έτσι ώστε να μην εισρέουν στην κάτω διάβαση της οδού Χαμοστέρνας και να θέτουν εκτός λειτουργίας το υφιστάμενο αντλιοστάσιο (Α' ΦΑΣΗ).

Β) Την υδροσυλλογή των ομβρίων που συρρέουν στην οδό Πειραιώς από την οδό Αριστοβούλου μέχρι την οδό Χαμοστέρνας και την αποχέτευσή τους προς τα κατάντη, έτσι ώστε να μην υπερχειλίζουν στην κάτω διάβαση, αφ' ετέρου να μην λιμνάζουν στην οδό Πειραιώς, στα ανάντη της οδού Χαμοστέρνας, (Β' ΦΑΣΗ).

Γ) Την σημαντική απομείωση των παροχών που καταλήγουν στην οδό Πειραιώς έτσι ώστε τα κατάντη της οδού Χαμοστέρνας να περιοριστούν μέχρι την κεφαλή του υπάρχοντος συλλεκτήρα της οδού Σμύρνης (Γ' ΦΑΣΗ).

Η μελέτη για τα έργα της παρ. Α) (Α' ΦΑΣΗ) έχει εγκριθεί με την αρ. πρωτ. Δ10/21047/9-06-2006, Απόφαση του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., έχουν δε δημοπρατηθεί και κατασκευαστεί και μέχρι σήμερα έχουν λειτουργήσει ικανοποιητικά. Οι μελέτες για τα έργα της παρ. Β) και Γ) έχουν εγκριθεί με την αρ. πρωτ. Δ10/191οικ./23-02-2016 της Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων (Δ10) της Περιφέρειας Αττικής.

Τα έργα της παρ. Β) (Β' ΦΑΣΗ), έχουν δημοπρατηθεί και κατασκευαστεί και μέχρι σήμερα λειτουργούν ικανοποιητικά.

Επειδή κατά τη διάρκεια εξαιρετικά έντονων βροχοπτώσεων (κακοκαιρία Μπάλλος) παρατηρήθηκαν πλημμυρικά προβλήματα στην οδό Πειραιώς, απαιτείται η συμπλήρωση των έργων (Γ'ΦΑΣΗ), αφού επικαιροποιηθεί η μελέτη, λόγω του ότι έχουν αλλάξει πλέον τα δεδομένα στην περιοχή και στη συνέχεια να κατασκευαστούν τα αντίστοιχα έργα.

Η επικαιροποίηση της μελέτης (Γ'ΦΑΣΗ), αφορά την διερεύνηση για την επιλογή της θέσης της δεξαμενής ανάσχεσης. Από έρευνα που έγινε στην περιοχή, είναι εφικτό να μελετηθεί και να κατασκευαστεί η υπόγεια δεξαμενή ανάσχεσης, στο χώρο του Γηπέδου Παυλίδης (στην πλευρά που συνορεύει το Ο.Τ. με την οδό Πειραιώς).

Οι διαστάσεις της υπόγειας δεξαμενής ανάσχεσης σύμφωνα με την υφιστάμενη εγκεκριμένη μελέτη είναι 24,70 X 28,75 X 4,85 (Πλάτος, Μήκος, Ύψος).

Μετά την επιλογή της θέσης θα δημοπρατηθεί η μελέτη και μετά την υπογραφή της σύμβασης με ανάδοχο μελετητικό σχήμα, θα εκπονηθούν οι μελέτες: γεωτεχνική έρευνα και μελέτη, μελέτη αντιστήριξης, στατική μελέτη, υδραυλική μελέτη και τεύχη Δημοπράτησης.

Επειδή είναι ευνόητο ότι το γήπεδο δεν θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια των εργασιών, παρακαλούμε για τις απόψεις σας σχετικά με το θέμα και για την έγκριση από το Δημοτικό σας Συμβούλιο, προκειμένου να μας επιτραπεί η χρήση του χώρου με όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται (δουλεία κλπ) για την κατασκευή της υπόγειας δεξαμενής ανάσχεσης. Δεσμευόμαστε δε, ότι εφόσον εγκριθεί από το Δημοτικό σας Συμβούλιο και γίνει αποδεκτή η πρότασή μας, μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής της δεξαμενής ανάσχεσης, θα ληφθεί μέριμνα να αποκατασταθεί το γήπεδο ώστε να είναι λειτουργικό και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και θα παραδοθεί στο Δήμο, έτοιμο, όπως λειτουργεί και σήμερα.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

**Ε.Δ.**

1. Χ.Α.
2. Γρ. Δ/ντριας
4. Τμ. Μελετών

**ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΔΕΛΗΓΩΡΓΗ**  
**Αρχιτέκτων Μηχανικός**