

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	1.800,00
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	2	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	170,00
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	3	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	m3	50,00
4	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	4	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	180,00
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	5	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	m3	100,00
6	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	6	ΝΑΠΡΣ Ζ02.3	TEM	2,00
7	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	7	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	1.100,00
8	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	8	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	450,00
9	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	9	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	5.300,00
2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	10	ΝΑΟΔΟ Β04.1	m3	170,00
2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	11	ΝΑΟΔΟ Β51	m	1.200,00
3	Κατασκευή φρεατίου ελέγχου διαστάσεων 40 X 40 εκ.	12	ΝΑΥΔΡ Ν\16.24.01	TEM	4,00
4	Κατασκευή φρεατίου διαστάσεων 15 X 15 εκ.	13	ΝΑΥΔΡ Ν\16.24.02	τεμ.	40,00
5	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Σ.	14	ΑΤΗΕ 8063	m	100,00
6	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	15	ΝΑΟΔΟ Β85	TEM	80,00
7	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	16	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	20,00
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	17	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	2.000,00
9	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	18	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	250,00
10	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	19	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	70,00
11	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	20	ΝΑΟΔΟ Β52	m2	1.000,00
12	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	21	ΝΑΟΔΟ Ν\Β81	m2	600,00
13	Επίστρωση εξωτερικών χώρων με κυβολίθους	22	ΝΑΟΔΟ Ν\Α.Β52	m2	400,00
14	Πρόχυτα κράσπεδα περιμετρικά παρτεριών από σκυρόδεμα με τη βάση τους	23	ΝΑΟΔΟ Ν\Α.Β52.5	m	15,00

Ο Συντάκτης

Η Προϊσταμένη
Τμ. Κτιρ.-Υδρ. Έργων
& Υπαίθριων Χώρων

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Θεωρήθηκε
Μοσχάτο ... / 05 / 2022
Η Διευθύντρια Τ.Υ.
& Δόμησης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ